



Economie de la construction - Coordination de travaux

---

AMENAGEMENT DE 2 LOGEMENTS LOCATIFS DANS UN BATIMENT  
COMMUNAL  
15300 USSEL

<b>DPGF</b>	<b>LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES PVC</b>
-------------	---

MAITRE D'OUVRAGE :

**Commune de USSEL**

**15300 USSEL**

ARCHITECTE :

**CLEF DE VOUTE**

48 Avenue du Docteur Mallet

**15 100 SAINT-FLOUR**

# LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES PVC

## D.P.G.F.

Code	Désignation des ouvrages	U	Quantité	P.U.	Montant HT
<b>1</b>	<b>MENUISERIES EXTERIEURES</b>				
1.1	MENUISERIES EN PVC <ul style="list-style-type: none"> <li>· Châssis fixe vitré de 0.42 x 0.30 ml ht, vitrage clair</li> <li>· Châssis vitré à 1 vantail ouvrant à la française de 0.60 x 0.82 ml ht, vitrage clair</li> <li>· Fenêtre à 2 vantaux ouvrant à la française de 0.82 x 1.15 ml ht, vitrage clair</li> <li>· Fenêtre à 2 vantaux ouvrant à la française de 0.86 x 1.35 ml ht, vitrage clair</li> <li>· Fenêtre à 2 vantaux ouvrant à la française de 0.86 x 1.35 ml ht, vitrage anti-effraction</li> <li>· Fenêtre à 2 vantaux ouvrant à la française de 0.93 x 1.48 ml ht, vitrage clair</li> </ul>	U	1		
		U	4		
		U	1		
		U	4		
		U	2		
		U	4		
1.2	BLOC PORTE D'ENTREE DE LOGEMENT A PAREMENT BOIS <ul style="list-style-type: none"> <li>· Porte à 1 vantail ouvrant à la française de 0.90 x 2.15 ml ht, parement bois</li> </ul>	U	2		
1.3	BLOC PORTE DE SERVICE A PAREMENT BOIS <ul style="list-style-type: none"> <li>· Porte à 1 vantail ouvrant à la française de 0.82 x 1.78 ml ht, parement bois</li> </ul>	U	1		
1.4	PORTE DE GARAGE BASCULANTE INDIVIDUELLE <ul style="list-style-type: none"> <li>· De 2.50 x 2.13 ml ht - Manœuvre manuelle</li> </ul>	U	2		

**MONTANT TOTAL HT**

---

TVA à 7,00 %

---

**MONTANT TOTAL TTC**

---

Code	Désignation des ouvrages	U	Quantité	P.U.	Montant HT
<b>2</b>	<b>OPTION</b>				
	<b>TRAVAUX EN PLUS</b>				
2.1	PORTE DE GARAGE BASCULANTE INDIVIDUELLE · Plus value pour manœuvre électrique	U	2		

**MONTANT TOTAL HT - OPTION**

---

TVA à 7,00 %

---

**MONTANT TOTAL TTC - OPTION**

---