



Economie de la construction - Coordination de travaux

---

AMENAGEMENT DE 2 LOGEMENTS LOCATIFS DANS UN BATIMENT  
COMMUNAL  
15300 USSEL

<b>DPGF</b>	<b>LOT 08 PLATRERIE</b>
-------------	-------------------------

MAITRE D'OUVRAGE :

**Commune de USSEL**

**15300 USSEL**

ARCHITECTE :

**CLEF DE VOUTE**

48 Avenue du Docteur Mallet

**15 100 SAINT-FLOUR**

## LOT 08 PLATRERIE

### D.P.G.F.

Code	Désignation des ouvrages	U	Quantité	P.U.	Montant HT
<b>1</b>	<b>DOUBLAGES</b>				
1.1	DOUBLAGE PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE <ul style="list-style-type: none"> <li>· De 13 mm d'épaisseur + isolation (R = 3.40 m²K/W)</li> <li>· Plus value pour parement hydrofuge</li> </ul>	m2 m2	150.00 6.00		
1.2	HABILLAGE D'ENCADREMENTS D'OUVERTURES <ul style="list-style-type: none"> <li>· Encadrements ouvertures sans isolant</li> <li>· Encadrements ouvertures avec isolant</li> </ul>	m2 m2	24.00 35.00		
<b>2</b>	<b>CLOISONS</b>				
2.1	CLOISON DE DISTRIBUTION A OSSATURE METALLIQUE <ul style="list-style-type: none"> <li>· De type SAD 220 avec isolant</li> <li>· De type 98/48 avec isolant</li> <li>· De type 72/48 avec isolant</li> <li>· De gaine</li> <li>· Plus value pour parement hydrofuge</li> <li>· Pose d'hubrisserie</li> </ul>	m2 m2 m2 m2 m2 U	47.00 19.00 113.00 20.00 40.00 12		
2.2	CLOISON EN CARREAUX DE PLATRE <ul style="list-style-type: none"> <li>· De 50 mm d'épaisseur</li> <li>· De 100 mm d'épaisseur</li> <li>· Pose d'hubrisserie</li> </ul>	m2 m2 U	4.00 4.00 2		
<b>3</b>	<b>PLAFONDS</b>				
3.1	PLAFOND SUSPENDU EN PLAQUES DE PLATRE <ul style="list-style-type: none"> <li>· Coupe-feu 1/2 heure - 2 BA 13 - Droit</li> <li>· Coupe-feu 1/2 heure - 2 BA 13 - Rampant</li> <li>· Façon de joue de 0.25 ml ht</li> </ul>	m2 m2 ml	76.00 37.00 12.00		
3.2	ISOLATION THERMIQUE <ul style="list-style-type: none"> <li>· R = 7,50 m²k/W</li> <li>· De 100 mm d'épaisseur</li> </ul>	m2 m2	113.00 92.00		

Code	Désignation des ouvrages	U	Quantité	P.U.	Montant HT
<b>4</b>	<b>OUVRAGES DIVERS</b>				
4.1	COFFRE D'HABILLAGE	m2	10.00		
4.2	RACCORDS	Ens	1		

**MONTANT TOTAL HT**

---

TVA à 7,00 %

---

**MONTANT TOTAL TTC**

---